

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Obiekt	Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Mielno ul.Piastów 10
Inwestor	Ośrodek Rehabilitacyjno -Wypoczynkowy "SYRENA"
Poziom cen	III kw. 2020r.
Koszty pośrednie	65% (R+S)
Zysk	5% R+M+S+Kp(R+S)

Przedmiar robót (FIDIC)

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Roboty rozbiórkowe i towarzyszące				0,00
1		Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie na wskazane miejsce mebli z pokoju , demontaż listew przypodłogowych i paneli odbojowych. Kod CPV: 45453100-8	kpl	34	0,00	0,00
2		Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli i odboi przy malowaniu	kpl	12	0,00	0,00
3		KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45453100-8	m2	535,49	0,00	0,00
4		KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,95	0,00	0,00
5		KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	13,25	0,00	0,00
6		KNR 4-03w 1001/04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, w tynku, w gazobetonie- dla instalacji elektr. i azardu Kod CPV: 45453100-8	m	136,5	0,00	0,00
			Roboty remontowe				0,00
7		KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	274,54	0,00	0,00
8		KNR 4-01 1216/02	Usunięcie zabezpieczeń	m2	274,54	0,00	0,00
9		KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg płytami	m2	191,1	0,00	0,00
10		KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	715,14	0,00	0,00
11		KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm	m2	535,5	0,00	0,00
12		KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu	m2	631,7	0,00	0,00
13		KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	789,63	0,00	0,00
14		KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-analogia- gruntowanie ścian przed malowaniem	m2	1.854,09	0,00	0,00
15		KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-analogia Kod CPV: 45453100-8	m2	28,85	0,00	0,00
16		KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	13,25	0,00	0,00
17		KNR 2-02s 2009/06	Tynki (analogia- zaprawienie bruzd po instalacjach	m2	19,73	0,00	0,00
18		KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone o pow. ponad 1,60m2	m2	61,2	0,00	0,00
19		KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	34	0,00	0,00
20		KNR 7-12 0103/01	Czyszczenie ościeży drzwi Kod CPV: 45453100-8	m2	33,32	0,00	0,00
21		KNR 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną ościeży drzwi wg. koloru nowych skrzydeł.	m2	33,32	0,00	0,00
22		KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet	m2	39,45	0,00	0,00
23		KNR 4-01 1205/04	Układanie tapet Tawitex winylowych wytłaczanych na styk wg. istniejącego wzoru	m2	39,45	0,00	0,00
24		KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	104,96	0,00	0,00
25		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	83,44	0,00	0,00
26		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienki	m2	83,44	0,00	0,00
27		KNR 2-02 1505/05	Analogia:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tapet winylowych z gruntowaniem w kolorze wg. ustaleń z inwestorem	m2	1.924,06	0,00	0,00

Przedmiar robót (FIDIC)

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28		Kalkulacja indywidualna	Klejenie taśm malarskich celem odcięcia pasów w kolorach	mb	965,44	0,00	0,00
29		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	631,7	0,00	0,00
30		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	8,38	0,00	0,00
31		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	8,38	0,00	0,00
32		Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie rozebranych mebli i elementów drewnianych na składowisko.	kpl	1	0,00	0,00
33		Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych i przesunięcie istniejących, aby w każdym pokoju było 6 szt. (5 podwójnych 1 pojedyncze) W zakres prac wchodzi roboty pomocnicze jak ułożenie przewodu zaprawienie bruzd i uzupełnienie tapety.	kpl	34	0,00	0,00
34		Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie gniazd antenowych i RTV wraz z wykonaniem czynności pomocniczych jak przy wymianie gniazd elektrycznych opisanych w poz. 33	kpl	34	0,00	0,00
35		Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty ścienne do zamocowania telewizorów	kpl	34	0,00	0,00
			Razem				0,00
			Podatek VAT 0%				0
			Ogółem kosztorys				0,00

Przedmiar

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i towarzyszące				
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie na wskazane miejsce mebli z pokoju , demontaż listew przypodłogowych i paneli odbojowych. Kod CPV: 45453100-8 pok.1-208 14+8+12	kpl	34
			razem	kpl 34
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli i odboi przy malowaniu pok.201-208 7+5	kpl	12
			razem	kpl 12
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45453100-8 pokój p. 1-7 22,66+12,42+18,62+12,42+18,23+12,42+19,0+12,42+12,71+12,39+12,39 pok. Ip 101-108 22,84+12,42+18,80+12,42+18,38+12,42+19,26+12,42+12,71+12,39+12,39+9,5 pok. Iip 201-206 24,21+13,53+20,64+24,65+20,73+8,51+16,81+8,7+20,4+12,65+12,88+10,15 Przedpokoje p. 1,79*2,25*6+2,48*2,25- I p. 1,79*2,25*6+2,48*2,25- II p. 7,56+4,51+4,23+5,48+7,52+7,4-	m2	165,68
			m2	175,95
			m2	193,86
			razem	m2 535,49
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6*2,65*5	m2	7,95
			razem	m2 7,95
5	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł 5*2,65	m	13,25
			razem	m 13,25
6	KNR 4-03w 1001/04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, w tynku, w gazobetonie- dla instalacji elektr. i azardu Kod CPV: 45453100-8 Pokoje 1-7.101-108.201-206 34*6,5 -13*6,5	m	221
			m	-84,5
			razem	m 136,5
Roboty remontowe				
7	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią korytarz p. 15,44+26,57+22,77 kor.łącz. I p 10,3+19,9+22,7 kor.łącz. II p 10,2+18,5+11,8 kl.sch. (3,83*2,88+2,85*3,83)*1,5 łaz.p 1-7 5,5+5,27+5,56+2,9+3,3+3,0+3,5+7,14 łaz.Ip. 101-108 3,23*8 łaz.II p. 201-206 4,3+4,04+3,75+3,41+3,04+2,89	m2	64,78
			m2	52,9
			m2	40,5
			m2	32,92
			m2	36,17
			m2	25,84
			m2	21,43
			razem	m2 274,54
8	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie zabezpieczeń	m2	274,54
9	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg płytami R=1.5 korytarz p. 15,44+26,57+22,77 kor.łącz. I p 10,3+19,9+22,7 kor.łącz. II p 10,2+18,5+11,8 kl.sch. (3,83*2,88+2,85*3,83)*1,5	m2	64,78
			m2	52,9
			m2	40,5
			m2	32,92
			razem	m2 191,1
10	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pokoje 631,7+83,44	m2	715,14
			razem	m2 715,14
11	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm	m2	535,5
12	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu pokoje 631,7	m2	631,7
			razem	m2 631,7
13	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone		

Przedmiar

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		631,7*1,25	m	789,63
		razem	m	789,63
14	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-analogia- gruntowanie ścian przed malowaniem pokój p. 1-7 (22,66+12,42+18,62+12,42+18,23+12,42+19,0+12,42+12,71+12,39+12,39)*2,65*1,1 pok. Ip 101-108 (22,84+12,42+18,80+12,42+18,38+12,42+19,26+12,42+12,71+12,39+12,39+9,5)*2,65*1,1 pok. Iip 201-206 (24,21+13,53+20,64+24,65+20,73+8,51+16,81+8,7+20,4+12,65+12,88+10,15)*2,65*1,1 Przedpokoje p. (1,79*2,25*6+2,48*2,25)*2,65*1,15 I p. (1,79*2,25*6+2,48*2,25)*2,65*1,15 II p. (7,56+4,51+4,23+5,48+7,52+7,4)*2,65*1,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2	482,96 512,89 565,1 90,65 90,65 111,84
		razem	m2	1.854,09
15	KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-analogia Kod CPV: 45453100-8 19,23*1,5	m2 razem	28,85 28,85
16	KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,65*5	m razem	13,25 13,25
17	KNR 2-02s 2009/06	Tynki (analogia- zaprawienie bruzd po instalacjach 131,5*0,15	m2 razem	19,73 19,73
18	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone o pow. ponad 1,60m2 34*0,9*2,0	m2 razem	61,2 61,2
19	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	34
20	KNR 7-12 0103/01	Czyszczenie ościeży drzwi Kod CPV: 45453100-8 R=1.2 (0,05*2,0*4+0,05*0,9*2+0,1*2,0*2+0,1*0,9)*34	m2 razem	33,32 33,32
21	KNR 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną ościeży drzwi wg. koloru nowych skrzydeł. (0,05*2,0*4+0,05*0,9*2+0,1*2,0*2+0,1*0,9)*34	m2 razem	33,32 33,32
22	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet 131,5*0,3	m2 razem	39,45 39,45
23	KNR 4-01 1205/04	Układanie tapet Tawitex winylowych wytłaczanych na styk wg. istniejącego wzoru	m2	39,45
24	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową otwory 2,9*1,45*7+1,45*2,75*14+0,95*1,03*14+1,5*2*2	m2 razem	104,96 104,96
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	83,44
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienki łaz.p 1-7 5,5+5,27+5,56+2,9+3,3+3,0+3,5+7,14 łaz.Ip. 101-108 3,23*8 łaz.II p. 201-206 4,3+4,04+3,75+3,41+3,04+2,89	m2 m2 m2 razem	36,17 25,84 21,43 83,44
27	KNR 2-02 1505/05	Analogia:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tapet winylowych z gruntowaniem w kolorze wg. ustaleń z inwestorem	m2	1.924,06
28	Kalkulacja indywidualna	Klejenie taśm malarskich celem odcięcia pasów w kolorach Sufity + łazienki (631,7+83,44)*1,35	mb razem	965,44 965,44

Przedmiar

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 631,7	m2	631,7
			razem	m2
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Wykł. 535,5*0,01*1,15 Bruzdy 136,5*0,1*0,03 Tap. 39,45*0,01 ścianki 7*0,15*1,35	m3	6,16
			m3	0,41
			m3	0,39
			m3	1,42
			razem	m3
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=20 8,38	m3	8,38
			razem	m3
32	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie rozebranych mebli i elementów drewnianych na składowisko.	kpl	1
33	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych i przesunięcie istniejących, aby w każdym pokoju było 6 szt. (5 podwójnych 1 pojedyncze) W zakres prac wchodzi roboty pomocnicze jak ułożenie przewodu zaprawienie bruzd i uzupełnienie tapety.	kpl	34
34	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie gniazd antenowych i RTV wraz z wykonaniem czynności pomocniczych jak przy wymianie gniazd elektrycznych opisanych w poz. 33	kpl	34
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwytów ściennych do zamocowania telewizorów	kpl	34

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty rozbiórkowe i towarzyszące									
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie na wskazane miejsce mebli z pokoju , demontaż listew przypodłogowych i paneli odbojowych. Kod CPV: 45453100-8							
		34 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	2,3	78,2	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli i odboi przy malowaniu							
		12 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	1,8	21,6	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45453100-8							
		535,49 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	96,39	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej							
		7,95 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	7,55	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
5	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł							
		13,25 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,35	4,64	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	1,06	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3	39,75	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,01	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
6	KNR 4-03w 1001/04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, w tynku, w gazobetonie- dla instalacji elektr. i azardu Kod CPV: 45453100-8							
		136,5 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,121	16,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
RAZEM: Roboty rozbiórkowe i towarzyszące									
		Razem							
		Razem element						0,00	
Roboty remontowe									

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
7	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią								
		274,54 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy	r-g	0,057	15,65	0,00	0,00			
		Materiały								
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	0,357	98,01	0,00		0,00				
Materiały pomocnicze	%	2					0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
8	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie zabezpieczeń								
		274,54 m2								
		Robocizna								
Robotnicy gr.I	r-g	0,032	8,79	0,00	0,00					
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
9	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg płytami								
		191,1 m2								
		Robocizna R=1,5								
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0435	8,31	0,00	0,00			
		Materiały								
Płyty twarde	m2	0,2	38,22	0,00		0,00				
Materiały pomocnicze	%	2					0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
10	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych								
		715,14 m2								
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,06	42,91	0,00	0,00			
		Materiały								
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	150,18	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5					0,00			
Sprzęt										
Środek transportowy	m-g	0,003	2,15	0,00				0,00		
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
11	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm								
		535,5 m2								
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,14	74,97	0,00	0,00			
		Materiały								
		Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	4,9	2.623,95	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1,5					0,00	
		Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,01	5,36	0,00			0,00			
Środek transportowy	m-g	0,01	5,36	0,00			0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
12	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu								
		631,7 m2								

Kosztozys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3833	242,13	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,021	13,27	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina dywanowa typu hotelowego wysokiej odporności na scieranie(kasetony)	m2	1,104	697,4	0,00		0,00	
		Klej winylowy Polacet	kg	0,8	505,36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0038	2,4	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0027	1,71	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 789,63 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619	127,84	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	1,74	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07	844,9	0,00		0,00	
		Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,04	31,59	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,16	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,24	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-analogia-gruntowanie ścian przed malowaniem 1.854,09 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	122,74	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2	370,82	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,19	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
15	KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-analogia Kod CPV: 45453100-8 28,85 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,37	10,67	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,06	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,04	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,29	0,00			0,00

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
16	KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 13,25 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	2,78	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	1,99	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,53	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2	2,65	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0017	0,02	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0064	0,08	0,00		0,00	
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	0,17	2,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
17	KNR 2-02s 2009/06	Tynki (analogia- zaprawienie bruzd po instalacjach) 19,73 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,2454	4,84	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2454	4,84	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00363	0,07	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,39	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0035	0,07	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzzlokalowe, fabrycznie wykończone o pow. ponad 1,60m2 61,2 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,27	16,52	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	6,12	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - typu porta	m2	1	61,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,61	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	1,22	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 34 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,79	26,86	0,00	0,00		

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Taśma przylepna	mb	3,7	388,35	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135	1,42	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 83,44 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	7,93	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,3	25,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienki 83,44 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	9,93	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	24,87	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
27	KNR 2-02 1505/05	Analogia:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tapet winylowych z gruntowaniem w kolorze wg. ustaleń z inwestorem 1.924,06 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	208,38	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	404,05	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Tikurila lub Galla	dm3	0,259	498,33	0,00		0,00	
		Klej kostny	kg	0,005	9,62	0,00		0,00	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	0,5	962,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	6,16	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
28	Kalkulacja indywidualna	Klejenie taśm malarskich celem odcięcia pasów w kolorach 965,44 mb							
		Robocizna							
		Malarze gr.III	r-g	0,075	72,41	0,00	0,00		
		Materiały							
		Taśma papierowa perforowana grubości 0,2mm	m	1,15	1.110,26	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 631,7 m2							
		Robocizna							

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Malarze gr.II	r-g	0,119	75,17	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	188,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km							
		8,38 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,86	7,21	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,5	4,19	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km							
		8,38 m3							
		Materiały							
		Oplata za wysypisko	m3	1,05	8,8	0,00		0,00	
		Sprzęt S=20							
		Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,4	3,35	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
32	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie rozebranych mebli i elementow drewnianych na skladowisko.							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Ciesle gr.II	r-g	36	36	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Środek transportowy (1)	m-g	36	36	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
33	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych i przesunięcie istniejących, aby w każdym pokoju było 6 szt. (5 podwójnych i 1 pojedyncze) W zakres prac wchodzi roboty pomocnicze jak ułożenie przewodu zaprawienie bruzd i uzupełnienie tapety.							
		34 kpl							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	4,5	153	0,00	0,00		
		Materiały							
		(Przewody,gniazda,puszki,materiały pom.)	kpl	1	34	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
34	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie gniazd antenowych i RTV wraz z wykonaniem czynności pomocniczych jak przy wymianie gniazd elektrycznych opisanych w poz. 33							
		34 kpl							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	2,7	91,8	0,00	0,00		
		Materiały							
		(Przewody,puszki,gniazda,mater.pom.)	kpl	1	34	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwytów ściennych do zamocowania telewizorów							
		34 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy gr.IV	r-g	1,5	51	0,00	0,00		

Kosztorys

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Uchwyt ścienny pod telewizor	szt	1	34	0,00		0,00	
		Razem pozycja						0,00	
		Cena jednostkowa						0,00	
		RAZEM: Roboty remontowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓLEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie 65% (R+S)					0,00	0,00	0,00
		Zysk 5% R+M+S+Kp(R+S)					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty rozbiórkowe i towarzyszące								
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie na wskazane miejsce mebli z pokoju , demontaż listew przypodłogowych i paneli odbojowych. Kod CPV: 45453100-8						
		1 kpl						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	2,3	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli i odboi przy malowaniu						
		1 kpl						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	1,8	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45453100-8						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
5	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł						
		1 m						
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	0,35	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0		
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3	0,00		0	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
6	KNR 4-03w 1001/04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, w tynku, w gazobetonie- dla instalacji elektr. i azardu Kod CPV: 45453100-8						
		1 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,121	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
Roboty remontowe								
7	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,057	0,00	0		
		Materiały						
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	0,357	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
8	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie zabezpieczeń						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,032	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
9	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg płytami						
		1 m2						
		Robocizna R=1,5						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0435	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty twarde	m2	0,2	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
10	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
Sprzęt								
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
11	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,14	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	4,9	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
12	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu						
		1 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3833	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,021	0,00	0		
		Materiały						
		Wykładzina dywanowa typu hotelowego wysokiej odporności na scieranie(kasetony)	m2	1,104	0,00		0	
		Klej winylowy Polacet	kg	0,8	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0038	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,0027	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
13	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone						
		1 m						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,00	0		
		Materiały						
		Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07	0,00		0	
		Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,04	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
				Wyciąg	m-g	0,0002	0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
14	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-analogia-gruntowanie ścian przed malowaniem						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	0,00	0		
		Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2	0,00		0	
		Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
15	KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-analogia Kod CPV: 45453100-8						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,37	0,00	0		
		Materiały Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0022	0,00		0	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,00		0	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0
				Cena jednostkowa				0,00
16	KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną						
		1 m						
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,21	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2	0,00	0		
		Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0017	0,00		0	
		Piasek do zapraw	m3	0,0064	0,00		0	
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	0,17	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
				Cena jednostkowa				0,00
17	KNR 2-02s 2009/06	Tynki (analogia- zaprawienie bruzd po instalacjach)						
		1 m2						
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,2454	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2454	0,00	0		
		Materiały Gips budowlany szpachlowy	t	0,00363	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,02	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,0035	0,00			0
		Cena jednostkowa				0,00		
18	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone o pow. ponad 1,60m2						
		1 m2						
		Robocizna Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0		
		Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - typu porta	m2	1	0,00		0	
Materiały pomocnicze	%	1.5			0			

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
19	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych						
		1 szt						
		Robocizna						
		Stolarze gr.II	r-g	0,79	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
20	KNR 7-12 0103/01	Czyszczenie ościeży drzwi Kod CPV: 45453100-8						
		1 m2						
		Robocizna R=1,2						
		Malarze gr.II	r-g	0,33372	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
21	KNR 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną ościeży drzwi wg. koloru nowych skrzydeł.						
		1 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,3385	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1193	0,00	0		
		Materiały						
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,079	0,00		0	
		Farba olejna	dm3	0,074	0,00		0	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0346	0,00		0	
		Papier ścierny	ark	0,4167	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
22	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,108	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
23	KNR 4-01 1205/04	Układanie tapet Tawitex winylowych wytłaczanych na styk wg. istniejącego wzoru						
		1 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.III	r-g	0,309	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,033	0,00	0		
		Materiały						
		Tapety typu Tawitex	m2	1,15	0,00		0	
		Klej Celtap lux	kg	0,042	0,00		0	
		Tkanina lniana wykończona specjalnie	m2	0,2	0,00		0	
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,261	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
24	KNR 2-02 0925/01	Oślonę okien folią polietylenową						
		1 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,2101	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0026	0,00	0		
		Materiały						
		Folia kalandrowana z PCW	m2	0,3833	0,00		0	
		Taśma przylepna	mb	3,7	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,3	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienki						
		1 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
27	KNR 2-02 1505/05	Analogia:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tapet winylowych z gruntowaniem w kolorze wg. ustaleń z inwestorem						
		1 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Tikurila lub Galla	dm3	0,259	0,00		0	
		Klej kostny	kg	0,005	0,00		0	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	0,5	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
28	Kalkulacja indywidualna	Klejenie taśm malarskich celem odcięcia pasów w kolorach						
		1 mb						
		Robocizna						
		Malarze gr.III	r-g	0,075	0,00	0		
		Materiały						
		Taśma papierowa perforowana grubości 0,2mm	m	1,15	0,00		0	
		Cena jednostkowa					0,00	
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów						
		1 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km						
		1 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,86	0,00	0		
		Sprzęt						
		Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,5	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km						

Ceny jednostkowe

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 m3 Materiały Opłata za wysypisko Sprzęt S=20 Samochód samowładowczy 5t Cena jednostkowa	m3 m-g	1,05 0,4	0,00 0,00		0	0
							0,00	
32	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie rozebranych mebli i elementów drewnianych na składowisko. 1 kpl Robocizna Cieśle gr.II Sprzęt Środek transportowy (1) Cena jednostkowa	r-g m-g	36 36	0,00 0,00	0		0
							0,00	
33	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych i przesunięcie istniejących, aby w każdym pokoju było 6 szt. (5 podwójnych 1 pojedyncze) W zakres prac wchodzi roboty pomocnicze jak ułożenie przewodu zaprawienie bruzd i uzupełnienie tapety. 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały (Przewody,gniazda,puszki,materiały pom.) Cena jednostkowa	r-g kpl	4,5 1	0,00 0,00	0	0	0
							0,00	
34	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie gniazd antenowych i RTV wraz z wykonaniem czynności pomocniczych jak przy wymianie gniazd elektrycznych opisanych w poz. 33 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały (Przewody,puszki,gniazda,mater.pom.) Cena jednostkowa	r-g kpl	2,7 1	0,00 0,00	0	0	0
							0,00	
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty ścienne do zamocowania telewizorów 1 kpl Robocizna Monterzy gr.IV Materiały Uchwyt ścienny pod telewizor Cena jednostkowa	r-g szt	1,5 1	0,00 0,00	0	0	0
							0,00	

Tabela elementów

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Nr	Opis	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i towarzyszące	0,00
	Roboty remontowe	0,00
		Razem 0,00
		Podatek VAT 0% 0
		Ogółem kosztorys 0,00

Zestawienie robocizny

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	37,06	0,00	
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	244,8	0,00	
3	Malarze gr.II	r-g	315,88	0,00	
4	Malarze gr.III	r-g	84,6	0,00	
5	Monterzy gr.IV	r-g	51	0,00	
6	Murarze gr.II	r-g	4,64	0,00	
7	Posadzkarze gr.III	r-g	369,97	0,00	
8	Robocizna razem	r-g	117,88	0,00	
9	Robotnicy	r-g	121,04	0,00	
10	Robotnicy gr.I	r-g	702,06	0,00	
11	Robotnicy gr.II	r-g	22,13	0,00	
12	Stolarze gr.II	r-g	43,38	0,00	
13	Tynkarze gr.II	r-g	1,99	0,00	
14	Tynkarze gr.III	r-g	29,67	0,00	
		Razem	2.146,1		0,00

Zestawienie materiałów

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	(Przewody,gniazda,puszki,materiały pom.)	kpl	34		
2	(Przewody,puszki,gniazda,mater.pom.)	kpl	34		
3	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	39,75		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,02		
5	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	213,12		
6	Farba emulsyjna Tikurila lub Galla	dm3	498,33		
7	Farba olejna	dm3	2,47		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,63		
9	Folia kalandrowana z PCW	m2	40,23		
10	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	98,01		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11		
12	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	25,03		
13	Klej Celtap lux	kg	1,66		
14	Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	31,59		
15	Klej kostny	kg	9,62		
16	Klej winylowy Polacet	kg	505,36		
17	Listwy przypodłogowe z PCW	m	844,9		
18	Oplata za wysypisko	m3	8,8		
19	Papier ścienny	ark	13,88		
20	Piasek do zapraw	m3	0,23		
21	Płyty twarde	m2	38,22		
22	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	370,82		
23	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	150,18		
24	Rozcieńczalnik	dm3	1,15		
25	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	2,25		
26	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - typu porta	m2	61,2		
27	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	962,03		
28	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	10,3		
29	Tapety typu Tawitex	m2	45,37		
30	Taśma papierowa perforowana grubości 0,2mm	m	1.110,26		
31	Taśma przylepna	mb	388,35		
32	Tkanina lniana wykończona specjalnie	m2	7,89		
33	Uchwyt ścienny pod telewizor	szt	34		
34	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,06		
35	Wykładzina dywanowa typu hotelowego wysokiej odporności na scieranie(kasetony)	m2	697,4		
36	Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	2.623,95		

Zestawienie sprzętu

Remont pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowładowczy 5t	m-g	7,54	0,00	
2	Środek transportowy	m-g	10,95	0,00	
3	Środek transportowy (1)	m-g	42,16	0,00	
4	Wyciąg	m-g	9,21	0,00	
5	Żuraw okienny przenośny	m-g	1,42	0,00	
		Razem	71,28		0,00